

宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)



编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间：____ 年 ____ 月 ____ 日

复 核 时 间：____ 年 ____ 月 ____ 日

总 说 明

一、工程概况：

本项目为宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造工程，建设地点为宁夏农垦饲料厂院内，建设内容：1. 拆除原有车间施工范围内的生产设备和管线，施工完毕后重新安装调试。2. 拆除车间内压片机安装部位的钢结构楼板和钢梁 31.29 m²。3. 新建设备混凝土平台 31.29 m²、破除恢复车间环氧树脂自流平地面 110.0 m²、拆除恢复外墙砖墙 13.0 m²、拆除恢复外墙玻璃丝绵夹芯板 60.0 m²、拆除恢复散水 11.0 m²。4. 现场原有的设备和设施防护；消防、电气管线的迁移恢复等。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规则》GB50500-2013。

2、《2019 年宁夏建筑装饰工程计价定额》、《2019 宁夏安装工程计价定额》、《2019 年宁夏市政工程计价定额》及《2019 宁夏建设工程费用定额》。

3、材差文件执行《宁夏工程造价 2026 第 4 期》银川地区材差，不足部分参照市场价格。

4、税率依据宁建（科）发〔2019〕5 号文件《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》。

5、中旭（宁夏）工程设计咨询有限公司出具的的施工图设计图纸。

三、其它说明

1、工程类别：三类工程

2、税金按照 9%计入。

3、暂列金、暂估价等详见工程量清单。

单位工程费用汇总表

工程名称：宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造工程

标段：宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造工程 标段：宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除原有散水	m2	11			
2	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除原有混凝土地面 2. 厚度：180mm	m2	110			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砖墙拆除	m3	3.12			
4	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 彩钢板拆除	m2	60			
5	011611001001	钢梁拆除	1. 钢梁、花纹钢板、钢檩条拆除	t	4.373			
6	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 运距：10km	m3	23.58			
		分部小计						
		结构部分						
7	01B003	基坑支护	1. 选用14#槽钢，沿着基坑四周，人工敲入土中，插入坑底一下≥500mm 2. 槽钢内侧挡厚木板或旧竹胶板挡土 3. 坑口外侧设置一道槽钢围檩	项	1			
8	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2.5m	m3	212.93			
9	010103001001	回填方	1. 素土回填，夯实系数满足图纸设计要求	m3	153.29			
10	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：5km	m3	59.64			
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	4.81			
12	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	48.01			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	3.78			
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	7			
15	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C35	m3	7.76			
16	011002003001	防腐胶泥面层	1. 混凝土基础防腐	m2	159.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造工程 标段：宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 制作安装 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.314			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 制作安装 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) ≤12-18	t	3.662			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 制作安装 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	1.757			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 制作安装 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 28	t	2.731			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋箍筋制作安装 HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.753			
22	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋箍筋制作安装 HRB400以内 直径(mm) >10	t	0.245			
23	010516003001	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格:20	个	2			
24	010516003002	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3. 规格:28	个	64			
25	040901008001	植筋	1. 钢筋植筋费	项	1			
26	01B001	结合面凿毛	1. 结合面凿毛	m2	26.55			
		分部小计						
		恢复部分						
27	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚页岩烧结实心砖	m3	2.53			
28	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:1：2水泥砂浆加5%防水剂20厚	m2	21.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造工程 标段：宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚页岩烧结多孔砖	m3	3.17			
30	011201001001	墙面一般抹灰	1. 砌块墙面刷混凝土处理剂 2. 10厚1: 2.5水泥砂浆找平 3. 5厚1: 3水泥砂浆找平	m2	13.2			
31	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙面刮腻子找平 2. 喷无机涂料 3. 部位: 内墙面	m2	13.2			
32	010404001001	垫层	1. 150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300	m3	1.65			
33	010507001001	散水、坡道	1. 60厚C20细石混凝土, 撒1:1水泥砂子压实赶光 (每块地面长度不大于12m, 留缝20, 散水与外墙间设通长缝, 缝宽10, 用沥青砂嵌缝)	m2	11			
34	010505003001	平板	1. 200厚钢筋混凝土楼板	m3	6.2			
35	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1: 3水泥砂浆抹平压光	m2	31			
36	010404001002	垫层	1. 150厚级配砂砾垫层, 压实系数大于0.94	m3	16.5			
37	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C25混凝土, 分块现制, 振捣密实, 随打随抹平, 每块地面长度不大于6m, 留缝15用沥青砂浆填缝, 强度达标后表面进行打磨	m2	110			
38	011101005001	自流坪楼地面	1. 1厚封闭面层 2. 2厚自流平环氧胶泥, 强度达标后表面进行修补打磨 3. 环氧底料一道 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m2	110			
39	011201001002	墙面一般抹灰	1. 砖墙面清扫灰适量洒水 2. 15厚1: 3是你砂浆打底扫毛	m2	13			
40	011001003001	保温隔热墙面	1. 外墙保温层, 刷粘结胶浆增强粘结力 2. 抹面胶浆一层	m2	13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造工程

标段：宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011204003001	块料墙面	1. 贴6厚外墙面砖 2. 5厚聚合物抗裂砂浆粘结层（内掺建筑胶）	m2	13			
42	010901002001	型材屋面	1. 彩钢板恢复	m2	60			
43	010606002001	钢檩条	1. 外墙钢檩条安装	t	0.506			
		分部小计						
		措施项目						
44	011702001001	基础	1. 筏板基础复合木模板	m2	21.14			
45	011702005001	基础梁	1. 基础梁复合木模板	m2	18.9			
46	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱复合木模板	m2	55.91			
47	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱超高模板	m2	93.53			
48	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板	m2	40.61			
49	011702014002	有梁板	1. 有梁板—梁超高模板	m2	48.83			
50	011702014003	有梁板	1. 有梁板—板超高模板	m2	30.53			
51	011702016001	平板	1. 平板复合木模板	项	1			
52	01B002	成品保护	1. 对原有地面、墙面及设施进行成品保护	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造工程 标段：宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费	11.66				
2	011707002001	夜间施工费	定额人工费+定额机械费	0.37				
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.98				
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	1.25				
5	011707007001	已完工程及设备保护费	定额人工费+定额机械费	0.27				
6	011707008001	场地清理费	定额人工费+定额机械费	1.14				
7	011707009001	检验试验配合费	定额人工费+定额机械费	0.49				
8	011707010001	工程定位复测、工程点交费	定额人工费+定额机械费	0.35				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造
工程名称: 宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台 标段: 宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造
改造工程 改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台 标段: 宁夏农垦饲料厂玉米压片车间设备平台改造
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

